

3.0  
73 | 79 | 2605  
2023

Утверждаю:

202\_г.

Директор

Оришкевич А.В.

Главный инженер

Шувалов В.В.

23.05.2023.

Техническое задание № 501 от 19 мая 2023 г., на ГО и ЧС.

закупка и выполнение работ Устройство систем ГО и ЧС по объекту: "АйТаур" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый № участка:

В срок до 02.06.2024 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1. Устройство систем ГО и ЧС											
1	Оборудование	шт		60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Комбинированный усилитель ROXTON MZ-120	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					2 Громкоговоритель настенный Roxton WP-03T	шт	21,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					3 Настольный микрофон ROXTON RM-01	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2	Кабельная продукция	пог. м		60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Кабель огнестойкий групповой прокладки КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,5 Спецкабель	м	450,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					2 Кабель монтажный МКЭШ 2x0.75	м	35,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3	Изделия для монтажа	шт		60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Труба гофрированная 20 мм	м	100,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					2 Труба ПВХ Ø20 гладкая	м	200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					3 Дюбель-гвоздь 6x40	шт	1 200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					4 Коробка распаячная 80x80	шт	200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					5 Муфта труба-труба GIG D20	шт	200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					6 Клипса d.20 для трубы	шт	2 400,000		Паспорт, документ о качестве	60	

ЛИБО  
АИРАСТ

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копия документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

7. Срок выполнения работ с 19.05.2023 г. по 02.06.2024 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК:

Согласовано:

Начальник Отдела капитального строительства:

Директор по строительству:

Начальник проектного отдела:

Шитиков К.Д.  
23.05.2023 г.

Котусов С.В.  
23.05.2023 г.

Панина Е.В.  
23.05.2023 г.

Ермолов С.А.  
23.05.2023 г.

Хенеринь / Хенеринь 10 п. 24.05.23

Лимитная ведомость № 501 от 19.05.2023 г. закупка и выполнение работ по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Устройство систем ГО и ЧС				
1.1	Оборудование				
1	Комбинированный усилитель ROXTON MZ-120	шт		1,000	1,000
2	Громкоговоритель настенный Roxtop WP-03T	шт		21,000	21,000
3	Настольный микрофон ROXTON RM-01	шт		1,000	1,000
1.2	Кабельная продукция	пог. м			
1	Кабель огнестойкий групповой прокладки КПСЭнг(А)-FRHF 2×2×0,5 Спецкабель	м		450,000	450,000
2	Кабель монтажный МКЭШ 2х0.75	м		35,000	35,000
1.3	Изделия для монтажа				
1	Труба гофрированная 20 мм	м		100,000	100,000
2	Труба ПВХ ø20 гладкая	м		200,000	200,000
3	Дюбель-гвоздь 6х40	шт		1 200,000	1 200,000
4	Коробка распаячная 80х80	шт		200,000	200,000
5	Муфта труба-труба GIG D20	шт		200,000	200,000
6	Клипса d.20 для трубы	шт		2 400,000	2 400,000

Проверил:  
Инженер-сметчик



Солтымова Н.В.  
20.05.2023 г.